

MAITRE D'OUVRAGE :
**SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
DU BASSIN DE LA GARTEMPE ET DE SES
AFFLUENTS**

**13 PLACE XAVIER MAZURIER
87290 CHATEAUPONSAC**

**EFFACEMENT DU SEUIL DU MOULIN DES PERES A
BELLAC SUR LE VINCOU**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MAITRE D'OEUVRE :

Siège social :

7, rue des Ecoliers

23430 CHATELUS LE MARCHEIX

Tel : 05 55 64 36 02

Mail : conseil.impact@wanadoo.fr

SMABGA – Effacement du seuil du moulin des Pères à Bellac sur le Vincou

1 Etude et travaux préalables		Unité	Quantité	PU	Prix HT
1.1	Installation de chantier	ft	1		
1.2	Réalisation d'une pêche électrique de sauvetage (80m - 2 anodes)	ft	1		

2 Vidange		Unité	Quantité	PU	Prix HT
2.1	Création d'un filtre à paille et entretien	ft	1		
2.2	Gestion hydraulique de la vidange de la retenue	ft	1		

3 Effacement du seuil		Unité	Quantité	PU	Prix HT
3.1	Création rampe et piste d'accès blocs 150/800	m³	39		
3.2	Fourniture et pose de buse 600Ø de 6ml	ml	12		
3.3	Déblai du seuil - pose ordonnée à proximité	m3	80		
3.4	Déblai de sédiment accumulés en amont du seuil et dépôt pied de berge RG	m3	100		
3.5	Démantèlement de la rampe d'accès - pose ordonnée à proximité	m³	39		
3.6	Curage des sédiments accumulés devant le filtre à paille	ft	1		
3.7	Mise en décharge des encombres (béton, ferraille)	ft	1		

4 Finitions		Unité	Quantité	PU	Prix HT
4.1	Recépage des berges en amont	ft	1		
4.2	Remise en état terrain traversé (clôture, haie)	ft	1		

Montant total HT (sans option)	
TVA (20%)	
Montant total TTC des travaux (sans option)	

Option

	Unité	Quantité	PU	Prix HT
A Curage supplémentaire des sédiments accumulés devant le filtre à paille	unité	1		

Montant total HT (avec option)	
TVA (20%)	
Montant total TTC des travaux (avec option)	

Tampon + signature du candidat